

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

1.PO-10.PR Organizacja placu zabaw w SP w Prudziszkach

Adres inwestycji: Prudziszki, gmina Jeleniewo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1		2	4	5	6
1	KNR 4-01		Wykopy wąskoprętne, niemurowane o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.-II	m3	0,0900
			Stopy pod ławkę: 0,20*0,15*0,50*2		0,0300
			Stopy pod kosz na śmieci: 0,20*0,20*0,50		0,0200
			Stopy pod regulamin: 0,20*0,20*0,50*2		0,0400
2	KNR 2-02	0204-0100	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m ³	m3	0,0900
			Stopy pod ławkę: 0,20*0,15*0,50*2		0,0300
			Stopy pod kosz na śmieci: 0,20*0,20*0,50		0,0200
			Stopy pod regulamin: 0,20*0,20*0,50*2		0,0400
3	KNR 2	1605-0100	Ogrodzenie drewniane. Ogrodzenie ze sztachet z listew o rozstawie co 10cm - ANALOGIA - ogrodzenie sztachetowe o przęsłach wys 80cm szer 250cm - materiały - przęsło, słupki, kotwa do montażu słupka w gruncie	m2	58,4000
			Ogrodzenie: (30,00+30,00+8,00+5,00)*0,80		58,4000
4	KNR 2-23	0402-0300	Typowe bramy i furtki ogrodzeń kotów tenisowych. Furtka o wymiarach 100x200 cm w środku przęsła - ANALOGIA - furtka systemowa zgodna z ogrodzeniem	szt	1,0000
			1		1,0000
5	KNR 2-01	0505-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -III	m2	200,0000
			Powierzchnia placu zabaw: 20,00*10,00		200,0000
6	KNR 1	0504-0100	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów fundamentu - ANALOGIA	m3	1,8900
			Stopy pod słupki (30szt): 0,20*0,30*1,00*30		1,8000
			Stopy pod ławkę: 0,20*0,15*0,50*2		0,0300
			Stopy pod kosz na śmieci: 0,20*0,20*0,50		0,0200
			Stopy pod regulamin: 0,20*0,20*0,50*2		0,0400
7	KNR 2-21	0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat.-II, bez nawożenia	m2	200,0000
			Powierzchnia placu zabaw: 20,00*10,00		200,0000
8	KNR 2-21	0607-0100	Zamontowanie ławek parkowych - stopy betonowe	szt	1,0000
			0,20x0,15x0,50 - ANALOGIA		
9	KNR 2-21	0607-0200	Zamontowanie koszy na śmieci - stopy betonowe	szt	1,0000
			0,20x0,20x0,50 - ANALOGIA		
10	KNR 2-21	0607-0100	Zamontowanie tablicy regulaminu - stopy betonowe	szt	1,0000
			0,20x0,20x0,50 - ANALOGIA		
11	Kalkulacja Własna		Zakup i montaż elementów wyszczególnionych w załączniku do przedmiaru zgodnie z kartami technicznymi urządzeń		
			Dział nr 2. Zakup i montaż elementów zabawowych		

