

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

2.PO-05.KP Dostosowanie pomieszczeń w SP w Konopkach-Pokrzywnicy -

Adres inwestycji: Konopki-Pokrzywnica, gmina Zawady

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont łazienki		
1	KNR 4-01 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	16,4284
			Płytki ścienne: (3,77-0,94)*1,52+(0,97+0,32+0,17+1,07)*1,52+(3,77-0,95)*1,52+(0,50+0,29)*1,52+(1,10+1,10)*1,27		16,4284
2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	16,4284
			Płytki ścienne: (3,77-0,94)*1,52+(0,97+0,32+0,17+1,07)*1,52+(3,77-0,95)*1,52+(0,50+0,29)*1,52+(1,10+1,10)*1,27		16,4284
3	KNR 2-02 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	16,4284
			Płytki ścienne: (3,77-0,94)*1,52+(0,97+0,32+0,17+1,07)*1,52+(3,77-0,95)*1,52+(0,50+0,29)*1,52+(1,10+1,10)*1,27		16,4284
4	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż miski ustępowej - ANALOGIA	szt	3,0000
5	KNR 2-15W 0233-0300		Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	3,0000
6	KNNR 8 0225-0300		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	6,0000
7	KNR 2-15 0221-0201		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	szt	6,0000
8	KNR 2-15 0208-0300		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	pod ejści e	6,0000
9	KNR 4-02 0141-0100		Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody 80-160dm3 na istniejących wspornikach	szt	1,0000
10	Kalkulacja własna		Dostawa podgrzewacza wody	szt	1,0000

