

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

2.PO-08.NI Dostosowanie pomieszczeń w SP w Niecikach -

Adres inwestycji: Nieciki, gmina Wąsosz

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont łazienki		
1	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż suszarki do rąk	szt	1,0000
2	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż dozownika mydła	szt	1,0000
3	KNR 4-01W 0819-0500		Roboty różne. Rozebranie posadzek z wykładziny PCV - ANALOGIA	m2	2,5478
			Wykładzina PCV w łazience: 1,44*1,12+1,10*0,85		2,5478
4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	9,3010
			Podłoga łazienki: 3,56*2,60+0,05*0,90		9,3010
5	KNR 2-02 1118-0800		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą zwykłą na klej	m2	9,3010
			Podłoga łazienki: 3,56*2,60+0,05*0,90		9,3010
6	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	m2	14,4000
			Ściany kabin dowys. 1,50m: 1,13*1,50*6+0,82*1,50+0,76*1,50+0,85*1,50+(0,11+0,15-0,06+0,14-0,06+0,11)*1,50		14,4000
7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	14,4000
			Ściany kabin dowys. 1,50m: 1,13*1,50*6+0,82*1,50+0,76*1,50+0,85*1,50+(0,11+0,15-0,06+0,14-0,06+0,11)*1,50		14,4000
8	KNR 2-02 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	14,4000
			Ściany kabin dowys. 1,50m: 1,13*1,50*6+0,82*1,50+0,76*1,50+0,85*1,50+(0,11+0,15-0,06+0,14-0,06+0,11)*1,50		14,4000
9	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż miski ustępowej - ANALOGIA	szt	3,0000
10	KNR 2-15W 0233-0300		Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	3,0000
11	KNNR 8 0225-0300		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	1,0000
12	KNR 2-15 0221-0201		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	szt	1,0000
13	KNR 2-15 0208-0300		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	pod ejści e	1,0000
14	KNR 2-15 0121-0100		Podgrzewacz do wody elektryczny przepływowy - ANALOGIA	kpl	1,0000

