

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

2.PO-09.OR Dostosowanie pomieszczeń w SP w Orzeszkowie -

Adres inwestycji: Orzeszkowo, gmina Hajnówka

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont łazienki		
1	KNR 4-01 0816-0600		Rozebranie posadzek z deszczółek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8,3578
			Pomieszczenie toalety: 2,62*3,19		8,3578
2	KNNR 2 1702-0100		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe - płyty GK czerwone	m2	8,3898
			Ścianka dzieląca salę od łazienki: 3,19*3,18-0,86*2,04		8,3898
3	KNKRB 2 1002-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykończone pełne	m2	1,7136
			0,84*2,04		1,7136
4	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	m2	26,4800
			Ściany toalety: 1,60*(2,62+1,39+0,25+1,66+0,14+0,30+0,16+0,16+1,42)		12,9600
			Ściany łazienki: 1,60*(0,54+0,16+0,16+1,82+0,59+0,07+1,75+0,28+1,32+0,09+1,67)		13,5200
5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	8,3578
			Pomieszczenie toalety: 2,62*3,19		8,3578
6	KNR 2-02 1118-0800		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą zwykłą na klej	m2	8,3578
			Pomieszczenie toalety: 2,62*3,19		8,3578
7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	30,1600
			Ściany toalety: 1,60*(2,62+1,39+0,25+1,66+0,14+0,30+0,16+0,16+1,42)		12,9600
			Ściany łazienki: 1,60*(0,54+0,16+0,16+1,82+0,59+0,07+1,75+0,28+1,32+0,09+1,67+0,30+2,00)		17,2000
8	KNR 2-02 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	30,1600
			Ściany toalety: 1,60*(2,62+1,39+0,25+1,66+0,14+0,30+0,16+0,16+1,42)		12,9600
			Ściany łazienki: 1,60*(0,54+0,16+0,16+1,82+0,59+0,07+1,75+0,28+1,32+0,09+1,67+0,30+2,00)		17,2000
9	KNNR 3W 1003-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków i tapet. Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	13,0344
			ŚciankaGK: 3,19*1,58+3,19*3,18-0,86*2,50		13,0344
10	KNR 2-15 0103-0300		Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 25mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,8000
			Instalacja ZW: 2,50+3,30+1,70+1,30		8,8000
11	KNR 2-02W 1029-0500		Ścianki i przegrody, ramy wystawowe drewniane. Ścianki ustępowe. malowanie farbą olejną - ANALOGIA - dostawa oraz montaż kabin WC (np. firmy ELTETE - kabiny przedszkolne)	m2	8,0320
			Ścianki toalet front (3 kabiny): 2,62*1,60		4,1920
			Ścianki boczne międzykabinowe: 2*1,20*1,60		3,8400

1. Remont łazienki

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNR 2-15W 0233-0300		Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	3,0000
13	KNR 2-15 0208-0501		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 160mm, łączone metodą wciskową	pod ejści e	3,0000
14	KNR 2-15 0221-0201		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	szt	2,0000
15	KNR 2-15 0208-0300		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	pod ejści e	2,0000
16	KNR 2-15 0121-0100		Podgrzewacz do wody elektryczny przepływowy - ANALOGIA	kpl	1,0000
17	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż dozownika mydła	szt	1,0000
18	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż podajnika na ręczniki papierowe	szt	1,0000