

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

2.PO-11.SBA Dostosowanie pomieszczeń w SP w Starych Bajkach

Adres inwestycji: Stare Bajki, gmina Trzcianne

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont łazienki		
1	KNR 4-04 0504-0300		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	34,6810
			Płytki w łazience: 34,681		34,68100
2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	34,6810
			Płytki w łazience: 34,681		34,68100
3	KNR 2-02 1118-0800		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą zwykłą na klej	m2	34,6810
			Płytki w łazience: 34,681		34,68100
4	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż dozownika mydła	szt	2,0000
5	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż podajnika na ręczniki papierowe	szt	2,0000
6	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż miski ustępowej - ANALOGIA	szt	4,0000
7	KNR 2-15W 0233-0300		Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	4,0000
8	KNNR 8 0225-0300		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	2,0000
9	KNR 2-15 0221-0201		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	szt	2,0000
10	KNR 2-15 0208-0300		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	pod ejści e	2,0000

