

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

2.PO-14.SZ Dostosowanie pomieszczeń w SP w Szczodrachach -

Adres inwestycji: Szczodrchy, gmina Kołaki Kościelne

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont łazienki		
1	Kalkulacja własna		Dostawa podestu do toalet	szt	3,0000
2	KNNR 4 0143-0100		Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm ³ - ANALOGIA - boiler o pojemności 40l	kpl	2,0000
3	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż miski ustępowej - ANALOGIA	szt	3,0000
4	KNR 2-15W 0233-0300		Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	3,0000
5	KNR 4-01 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	12,0000
6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	12,0000
7	KNR 2-02 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	12,0000
8	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż suszarki do rąk	szt	1,0000

