

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

1.MZ-1.KP Organizacja placu zabaw w SP w Kutylowie-Perysiach -

Adres inwestycji: Kutylowo-Perysie, gmina Boguty-Pianki

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Plac zabaw		
1	KNR 4-01 0102-0100		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.I-II	m3	0,0900
			Stopy pod ławki: 0,20*0,15*0,50*2		0,0300
			Stopy pod kosz na śmieci: 0,20*0,20*0,50		0,0200
			Stopy pod regulamin: 0,20*0,20*0,50*2		0,0400
2	KNR 2-02 0204-0100		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3	m3	0,0900
			Stopy pod ławki: 0,20*0,15*0,50*2		0,0300
			Stopy pod kosz na śmieci: 0,20*0,20*0,50		0,0200
			Stopy pod regulamin: 0,20*0,20*0,50*2		0,0400
3	KNNR 2 1605-0100		Ogrodzenie drewniane. Ogrodzenie ze sztachet z listew o rozstawie co 10cm - ANALOGIA - ogrodzenie sztachetowe o przęsłach wys 80cm szer 250cm - materiały - przęsło, słupek, kotwa do montażu słupka w gruncie	m2	44,0000
			Ogrodzenie: (8,00+20,00+4,00+3,00+20,00)*0,80		44,0000
4	KNR 2-23 0402-0300		Typowe bramy i furki ogrodzeń kortów tenisowych. Furka o wymiarach 100x200 cm w środku przęsła - ANALOGIA - furka systemowa zgodna z ogrodzeniem	szt	1,0000
			1		1,0000
5	KNNR 1 0504-0100		Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów fundamentu - ANALOGIA	m3	1,4700
			Stopy pod słupki (23szt): 0,20*0,30*1,00*23		1,3800
			Stopy pod ławki: 0,20*0,15*0,50*2		0,0300
			Stopy pod kosz na śmieci: 0,20*0,20*0,50		0,0200
			Stopy pod regulamin: 0,20*0,20*0,50*2		0,0400
6	KNR 2-21 0401-0100		Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat.I-II, bez nawożenia	m2	160,0000
			Powierzchnia placu zabaw: 20,00*8,00		160,0000
7	KNR 2-21 0607-0100		Zamontowanie ławek parkowych - stopy betonowe 0,20x0,15x0,50 - ANALOGIA	szt	1,0000
8	KNR 2-21 0607-0200		Zamontowanie koszy na śmieci - stopy betonowe 0,20x0,20x0,50 - ANALOGIA	szt	1,0000
9	KNR 2-21 0607-0100		Zamontowanie tablicy regulaminu - stopy betonowe 0,20x0,20x0,50 - ANALOGIA	szt	1,0000
			Dział nr 2. Zakup i montaż elementów zabawowych		
10	Kalkulacja Wasna		Zakup i montaż elementów wyszczególnionych w załączniku do przedmiaru zgodnie z kartami technicznymi tych urządzeń		

