

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

2.MZ-2.RO Dostosowanie pomieszczeń w SP w Romanowie -

Adres inwestycji: Romanowo, gmina Karniewo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont łazienki		
1	KNR 4-01 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	0,5950
			Obudowa wanny: (0,70*1,70)*0,50		0,5950
2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	0,5950
			Uzupełnienie płytek w miejscu wanny: (0,70*1,70)*0,50		0,5950
3	KNR 2-02 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	0,5950
			Uzupełnienie płytek w miejscu wanny: (0,70*1,70)*0,50		0,5950
4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	1,1900
			Podłoga pozostała powannie: 1,70*0,70		1,1900
5	KNR 2-02 1118-0800		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą zwykłą na klej	m2	1,1900
			Podłoga pozostała powannie: 1,70*0,70		1,1900
6	KNNR 8 0225-0400		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż wanny kąpielowej	kpl	1,0000
7	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż miski ustępowej - ANALOGIA	szt	1,0000
8	KNR 2-15W 0233-0300		Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu kompakt - ANALOGIA - pierwsze jako wc kompakt, drugie jako pisuar	kpl	2,0000
9	KNNR 8 0225-0300		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	1,0000
10	KNR 2-15 0221-0201		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	szt	3,0000
11	KNR 2-15 0208-0300		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	pod ejści e	3,0000
12	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt	1,0000
13	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż dozownika mydła	szt	3,0000
14	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż podajnika na ręczniki papierowe	szt	2,0000
15	KNR 4-02 0141-0100		Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody 80-160dm ³ na istniejących wspornikach	szt	1,0000
16	Kalkulacja własna		Dostawa podgrzewacza wody	szt	1,0000

