

Data opracowania: 2014-04-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

2.MZ-3.BS Dostosowanie pomieszczeń w SP w Białych-Szczepanowicach -

Adres inwestycji: Białe Szczepanowice, gmina Boguty-Pianki

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont łazienki		
1	KNR 4-02 0132-0100		Demontaż miski ustępowej - ANALOGIA	szt	2,0000
2	KNR 2-15W 0233-0300		Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	2,0000
3	KNNR 8 0225-0300		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	3,0000
4	KNR 2-15 0221-0201		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	szt	3,0000
5	KNR 2-15 0208-0300		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	pod ejści e	3,0000
6	KNR 2-15 0121-0100		Podgrzewacz do wody elektryczny przepływowy - ANALOGIA	kpl	1,0000
7	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż Lustra ściennego	szt	1,0000
8	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż dozownika mydła	szt	1,0000
9	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż podajnika na ręczniki papierowe	szt	1,0000

