

Data opracowania: 2014-04-10

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

2.MZ-5.ZD Dostosowanie pomieszczeń w SP w Zawistach - Dworakach

---

Adres inwestycji: Zawisty-Dworaki, gmina Boguty-Pianki

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Charakterystyka obiektu

W celu dokładnej wyceny zawartych w kosztorysie prac należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw udostępniony został w załączniku do przedmiaru.

Wszelkie urządzenia montowane na terenie placu zabaw takie jak zabawki, ogrodzenie, ławki czy inne muszą spełniać normę PN-EN 1176 oraz być zamontowane zgodnie z kartą techniczną danego urządzenia.

---

Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWIORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót   | J.m.              | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|---|-------------------|------------|
| 1  | 2                      | 3             | 4   | 5                 | 6          |
|    |                        |               | Dział nr 1. Remont łazienki   |                   |            |
| 1  | KNNR 8<br>0225-0300    |               | Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej   | kpl               | 1,0000     |
| 2  | KNR 2-15<br>0221-0201  |               | Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego   | szt               | 1,0000     |
| 3  | Kalkulacja<br>własna   |               | Dostawa podgrzewacza wody   | szt               | 1,0000     |
| 4  | KNR 2-15<br>0208-0300  |               | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową | pod<br>ejści<br>e | 1,0000     |
| 5  | Kalkulacja<br>własna   |               | Dostawa i montaż dozownika mydła  | szt               | 3,0000     |

