

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Pomieszczenie 3,84 x 5,19 m , wys. 2,64 m.</b>	
<b>1. KNR 4-01 1202-0900</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 Jednostka: m2	<b>67,6100</b>
	67,6080
	$3,84*5,19+(3,84+5,19)*2*2,64$
<b>2. KNR 4-01 0354-0900</b> Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych. o powierzchni do 2 m2 Jednostka: szt	<b>1,0000</b>
	1,0000
	1
<b>3. KNNR 2 1104-0100</b> Ościeżnice stalowe . Jednostka: szt	<b>1,0000</b>
	1,0000
	1
<b>4. KNR 4-01 0354-1200</b> Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. Jednostka: m	<b>1,8500</b>
	1,8500
	1,85
<b>5. KNR 4-01 0321-0400</b> Osadzenie podokiennika z konglomeratu o dług.pon.1.5 m - 1,85 m. Jednostka: szt	<b>1,0000</b>
	1,0000
	1
<b>6. NNR 7 1134-0100</b> Gruntowanie podłóży powierzchni poziomych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: m2	<b>19,9300</b>
	19,9296
	$3,84*5,19$
<b>7. NNR 7 1134-0200</b> Gruntowanie podłóży powierzchni pionowych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: m2	<b>47,6800</b>
	47,6784
	$(3,84+5,19)*2*2,64$
<b>8. KNR 2-02 0815-0600</b> Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach Jednostka: m2	<b>19,9300</b>
	19,9296
	$3,84*5,19$
<b>9. KNR 2-02 0815-0400</b> Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach Jednostka: m2	<b>47,6800</b>
	47,6784
	$(3,84+5,19)*2*2,64$
<b>10. KNR 2-02W 0840-0800</b> Listwy narożnikowe aluminiowe Jednostka: m	<b>14,5000</b>
	14,5000
	$2,00*4+1,40*2+1,85*2$

Opis robót	Ilość robót
<b>11. KNR 2-02 1505-0300</b> Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem Jednostka: m2	<b>67,6100</b>
3,84*5,19+(3,84+5,19)*2*2,64	67,6080
<b>12. KNR 4-04 0401-1100</b> Rozebranie listew przypodłogowych. Jednostka: m	<b>17,1600</b>
(3,84+5,19)*2-0,90	17,1600
<b>13. Kalkulacja własna</b> Renowacja starego zniszczonego parkietu mozaikowego Jednostka: kpl	<b>1,0000</b>
1	1,0000
<b>14. KNNR 2 1206-0600</b> Listwy przyścienne drewniane Jednostka: m	<b>17,1600</b>
(3,84+5,19)*2-0,90	17,1600
<b>15. KNR 19-01 1309-1100</b> Lakierowanie powierzchni drewnianych. Lakierowanie podłóg drewnianych - jednokrotne, emalia olejna (dm3) Jednostka: m2	<b>19,9300</b>
3,84*5,19	19,9296
<b>16. KNR 19-01 1309-1200</b> Lakierowanie powierzchni drewnianych. Lakierowanie podłóg drewnianych - dwukrotne, Jednostka: m2	<b>19,9300</b>
3,84*5,19	19,9296
<b>17. KNNR 2 1103-0100</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone Jednostka: m2	<b>1,8000</b>
0,90*2,00	1,8000
<b>Dział nr 2. Pomieszczenie 7,06x 5,59 m , wys. 2,64 m.</b>	
<b>18. KNR 4-01 1202-0900</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 Jednostka: m2	<b>106,2600</b>
7,06*5,59+(7,06+5,59)*2*2,64	106,2574
<b>19. KNR 4-01 0354-0900</b> Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 Jednostka: szt	<b>1,0000</b>
1	1,0000
<b>20. KNNR 2 1104-0100</b> Ościeżnice drzwiowe . Jednostka: szt	<b>1,0000</b>
1	1,0000
<b>21. KNR 0-19 0931-0803</b> Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne o wym. 1,85*2,00 m mocowane na dyble, szyby zespolone dwukomorowe Jednostka: m2	<b>3,7000</b>
1,85*2,00	3,7000

Opis robót	Ilość robót
22. KNR 4-01 0354-1200 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. Jednostka: m	5,5900
	5,59
23. KNR 4-01 0321-0400 Osadzenie podokiennika z konglomeratu o dług.pon.1.5 m - 1,85 m. Jednostka: szt	1,0000
	1
24. NNR 7 1134-0100 Gruntowanie podłożu powierzchni poziomych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: m2	39,4700
	7,06*5,59
25. NNR 7 1134-0200 Gruntowanie podłożu powierzchni pionowych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: m2	66,7900
	(7,06+5,59)*2*2,64
26. KNR 2-02 0815-0600 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach Jednostka: m2	39,4700
	7,06*5,59
27. KNR 2-02 0815-0400 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach Jednostka: m2	66,7900
	(7,06+5,59)*2*2,64
28. KNR 2-02W 0840-0800 Listwy narożnikowe aluminiowe Jednostka: m	40,8600
	2,00*16+1,85*2+0,86*6
29. KNR 2-02 1505-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem Jednostka: m2	106,2600
	7,06*5,59+(7,06+5,59)*2*2,64
30. KNR 4-04 0401-1100 Rozebranie listew przypodłogowych. Jednostka: m	22,5500
	(7,06+5,59)*2-(1,85+0,90)
31. Kalkulacja własna Renowacja starego zniszczonego parkietu mozaikowego Jednostka: kpl	1,0000
	1
32. KNNR 2 1206-0600 Listwy przyścienne drewniane Jednostka: m	22,5500
	(7,06+5,59)*2-(1,85+0,90)
33. KNR 19-01 1309-1100 Lakierowanie powierzchni drewnianych. Lakierowanie podłóg drewnianych - jednokrotne, emalia olejna (dm3) Jednostka: m2	39,4700
	7,06*5,59

Opis robót	Ilość robót
34. KNR 19-01 1309-1200 Lakierowanie powierzchni drewnianych. Lakierowanie podłóg drewnianych - dwukrotne, Jednostka: m2	39,4700
7,06*5,59	39,4654
35. KNNR 2 1103-0100 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone Jednostka: m2	1,8000
0,90*2,00	1,8000
<b>Dział nr 3. Pomieszczenie 2,16 x 3,90 m , wys. 2,64 m.</b>	
36. KNR 4-01 1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 Jednostka: m2	40,4200
2,16*3,90+(2,16+3,90)*2*2,64	40,4208
37. KNR 4-01 0354-0700 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
38. KNNR 2 1104-0100 Ościeżnice stalowe . Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
39. KNR 0-19 0931-0803 Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewn. o wym. 1,20*2,00 m mocowane na dyble, szyby zespolone dwukomorowe Jednostka: m2	1,8500
40. NNR 7 1134-0100 Gruntowanie podłoża powierzchni poziomych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: m2	8,4200
2,16*3,90	8,4240
41. NNR 7 1134-0200 Gruntowanie podłoża powierzchni pionowych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: m2	32,0000
(2,16+3,90)*2*2,64	31,9968
42. KNR 2-02 0815-0600 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach Jednostka: m2	8,4200
2,16*3,90	8,4240
43. KNR 2-02 0815-0400 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach Jednostka: m2	32,0000
(2,16+3,90)*2*2,64	31,9968
44. KNR 2-02W 0840-0800 Listwy narożnikowe aluminiowe Jednostka: m	19,6000
2,00*8+0,90*4	19,6000

Opis robót	Ilość robót
<b>45. KNR 2-02 1505-0300</b> Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych - dwukrotne Jednostka: m2	40,4200
2,16*3,90+(2,16+3,90)*2*2,64	40,4208
<b>46. KNR 4-04 0401-1100</b> Rozebranie listew przypodłogowych. Jednostka: m	23,2000
(7,06+5,59)*2-(0,90+1,20)	23,2000
<b>47. Kalkulacja własna</b> Renowacja starego zniszczonego parkietu mozaikowego Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
<b>48. KNNR 2 1206-0600</b> Listwy przyścienne drewniane Jednostka: m	10,0200
(2,16+3,90)*2-(0,90+1,20)	10,0200
<b>49. KNR 19-01 1309-1100</b> Lakierowanie powierzchni drewnianych. Lakierowanie podłóg drewnianych - jednokrotne, emalia olejna (dm3) Jednostka: m2	8,4200
2,16*3,90	8,4240
<b>50. KNR 19-01 1309-1200</b> Lakierowanie powierzchni drewnianych. Lakierowanie podłóg drewnianych - dwukrotne, Jednostka: m2	8,4200
2,16*3,90	8,4240
<b>51. KNNR 2 1103-0100</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone Jednostka: m2	1,8000
0,90*2,00	1,8000
<b>Dział nr 4. Łazienki</b>	
<b>52. KNR 4-01 1202-0900</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2 Jednostka: m2	38,6400
3,09*2,33+(3,09+2,33)*2*1,64	24,9773
1,49*1,84+(1,49+1,84)*2*1,64	13,6640
<b>53. NNR 7 1134-0100</b> Gruntowanie podłóży powierzchni poziomych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: m2	9,9400
3,09*2,33	7,1997
1,49*1,84	2,7416
<b>54. NNR 7 1134-0200</b> Gruntowanie podłóży powierzchni pionowych preparatem "CERESIT CT 17" Jednostka: m2	28,7000
(3,09+2,33)*2*1,64	17,7776
(1,49+1,84)*2*1,64	10,9224

Opis robót	Ilość robót
55. KNR 2-02W 0840-0800 Listwy narożnikowe Jednostka: m	22,9600
1,64*14	22,9600
56. KNR 2-02 0815-0600 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach Jednostka: m2	9,9400
3,09*2,33	7,1997
1,49*1,84	2,7416
57. KNR 2-02 0815-0400 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach Jednostka: m2	28,7000
(3,09+2,33)*2*1,64	17,7776
(1,49+1,84)*2*1,64	10,9224
58. KNR 2-02 1505-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem Jednostka: m2	38,6400
3,09*2,33+(3,09+2,33)*2*1,64	24,9773
1,49*1,84+(1,49+1,84)*2*1,64	13,6640
Dział nr 5. Roboty c.o.	
59. KNR 4-02 0501-0200 Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych Dn 25mm Jednostka: 1 msc	24,0000
60. KNR 4-02 0501-0101 Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych Dn 20mm Jednostka: 1 msc	24,0000
61. KNR 4-02 0501-0100 Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych Dn 15mm Jednostka: 1 msc	25,0000
(2,10*2+1,00)*5	26,0000
62. KNR 4-02 0505-0200 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 25-32mm Jednostka: 1 szt	4,0000
(2,05+1,00+2,05)*5	25,5000
63. KNR 4-02 0505-0100 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 15-20mm Jednostka: 1 szt	6,0000
3*5	15,0000
64. KNR 4-02 0508-0201 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki. Zawór przelotowy skośny z zaworem spustowym i korkiem o średnicy 25mm Jednostka: 1 szt	6,0000
0,50*(2,05+1,00+2,05)*2*5	25,5000
65. KNR 4-02 0509-0100 Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki i kurka spustowego. Zawór grzejnikowy mosiężny z uchwytem i osłoną o średnicy 15mm Jednostka: 1 szt	8,0000

Opis robót	Ilość robót
<p>66. KNR 4-02 0516-0400</p> <p>Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora. Grzejnik stalowy 2-płytowy GP-4</p> <p>Jednostka: 1 kpl</p>	8,0000
<p>67. KNR 4-02 0517-0100</p> <p>Wymiana rur przyłącznych do grzejnika. Grzejniki: żeliwny członowy, stalowy, płytowy kamionkowy; średnica złączy gwintowanych 15mm</p> <p>Jednostka: 1 kpl</p>	8,0000
0,90*2,05*5	9,2250