

PRZEDMIAR ROBÓT

Do zadania : Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna z PCV (bez parapetów wewnętrznych i zewnętrznych) w budynku Szkoły Podstawowej w Tymiankach Buciach 18 07-325 gm. Boguty Pianki .

Sprawdzenie wymiarów okien podanych w dokumentacji przetargowej z wymiarami rzeczywistymi:

1)Należy dokonać wizji lokalnej w budynku szkoły.

**2)Okna w budynku w ilości 65 szt. do wymiany pokazano na zdjęciach ,
(wymiary należy skorygować z rzeczywistymi wymiarami otworów okiennych.)**

- a) Obmiar (poziom piwnicy) szt. 8 wym.865x830
Pow. okna 0,72 m², łączna = 7,76 m², obwód 3,38 m ,łączny = 27,04 m
- b) Obmiar (poziom piwnicy) szt. 5 wym.2340x830
Pow. okna 1,94 m², łączna = 9,70 m² , obwód 6,34 m , łączny = 31,70 m
- c) Obmiar (elewacja frontowa) klasy szt.14 wym. 2033x1700
Pow. Okna 3,46 m², łączna = 48,44 m² ,obwód 7,47 m , łączny = 104,52 m
- d) Obmiar (szczyt – wschód) szt.2 wym. 1430x1430
Pow. Okna 2,04 m², łączna = 4,08 m² , obwód 5,72 , łączny = 11,44 m
- e) Obmiar (szczyt- zachód)- korytarz szt. 6 wym. 850x1430
Pow. Okna 1,22 m², łączna = 7,32 m² , obwód 4,56 m , łączny = 27,36 m
- f) Obmiar (łazienki) szt. 8 wym. 865x830
Pow. Okna 0,72 m², łączna = 5,76 m² , obwód 3,39 m , łączny 27,12 m
- g) Obmiar (elewacja frontowa) szt. 22 wym. 1145 x1700
Pow. Okna 1.95 m² ,łączna = 42,90 m² , obwód 5,99 m , łączny = 131,89 m

Zadanie: Okna razem do wymiany 65 sztuk ,pow. łączna 123,96 m², obwód 361,07 m

- I. **Osadzenie nowych okien z PCV (nawiewniki tylko w klasach -2 szt.) – materiał wykonawcy ,(65 szt.tj.123,96 m²),profil pięciokomorowy w kolorze białym, okna zespolone jednoramowe o wymiarach zróżnicowanych nawiązanych do okien istniejących, współczynnik U max 1,3.**
- II. **Odtworzenie wyglądu okien według wymiarów i kształtów stolarki demontowanej (istniejącej) – zachowanie istniejących podziałów, sposobu otwierania skrzydeł , patrz fotografie okien.**
- III. **Bez parapetów wewnętrznych (tylko demontaż i powtórny montaż).**
- IV. **Bez parapetów zewnętrznych.**
- V. **Wykonanie prac murarsko-tynkarskich po osadzeniu okien z PCV.
Otynkowanie ościeży, podmurowanie parapetów.
Obwód wszystkich okien do wymiany : 361,07 mb.**